

采购需求项目内容和技术规格要求

一、项目概况

- 1、项目名称：凯里市兴凯市场基础设施完善改造项目
- 2、项目编号：YCJSQ2018-0098
- 3、项目序列号：YCJSQ2018-0098
- 4、采购预算：141.5 万元。
- 5、最高限价：141.5 万元
- 6、工程主要内容：详见工程量清单

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	01B001	彩钢瓦顶棚除污	1. 除污 2. 部位：商场彩钢瓦顶棚	m2	3930.13			
2	01B002	墙面及天棚顶面除污	1. 除污 2. 部位：商场墙面及天棚	m2	6267.14			
3	011201001001	墙面一般抹灰	1. 水泥砂浆粉墙面 2. 部位：商场墙面	m2	380.25			
4	011406001002	抹灰面油漆	1. 腻子种类：瓷粉罩面 2. 涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆 2. 部位：天棚及墙面	m2	2487.5			
5	011406001001	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数：外墙漆 2. 部位：外墙面	m2	259.99			
6	011210006001	彩钢瓦隔墙	1. 彩钢瓦隔墙 2. 部位：商场彩钢瓦	m2	645.65			
7	010401003001	活禽区标砖新建隔离墙	1. 标砖新建隔离墙 2. 墙面水泥砂浆粉刷 3. 商场巷道标砖人工 2 次倒运（100m）	m3	2.37			

			4. 部位:商场					
8	01B013	角钢(加固隔离墙)	1. 名称:角钢 DN50mm 加固隔离墙 2. 部位:商场	m	13			
9	010901001001	瓦屋面(宰杀房树脂瓦)	1. 宰杀房树脂瓦 2. 宰杀房房顶旧水泥瓦拆除、转运、上车及外运 6km 3. 宰杀房房顶换领子	m2	315.6			
10	01B004	宰杀房屋脊瓦	1. 宰杀房屋脊瓦	m	27			
11	011302001001	吊顶天棚	1. 宰杀房扣板吊顶 2. 部位:商场宰杀房	m2	23.87			
12	011602001001	清除混凝土旧地坪	1. 清除混凝土旧地坪 2. 人工二次倒运石碴 3. 人工装车 石渣 4. 拆除垃圾人工装车、外运 6KM	m3	180			
13	010501001001	C25 混凝土地面	1. C25 混凝土浇筑地坪 2. 部位:商场宰杀房	m3	180			
14	01B006	地泵输送混凝土	1. 地泵输送混凝土 (26、27、28、29)	次	4			
15	01B006	小水沟切割	1. 小水沟切割	m	35			
16	010101003001	挖沟槽石方	1. 排污沟开挖、回填、倒运、上车、外运	m3	198.17			
17	010101006002	挖淤泥、流砂	1. 淤泥 2. 淤泥二次倒运 3. 淤泥人装车 4. 淤泥汽车外运距:6km 5. 部位:商场内摊位沟道	m3	92.65			

18	01B007	排水沟标砖砌筑 (标砖砌筑、趟沟底、粉沟帮)	1. 排水沟标砖砌筑(标砖砌筑、趟沟底、粉沟帮)	m	690.8			
19	01B008	排污沟盖沟板	1. 排污沟盖沟板	m	690.8			
20	01B009	排污沟漏孔盖板	1. 排污沟漏孔盖板	处	161			
21	010401011001	砖检查井	1. 砖品种、规格、强度等级:检查井新建及拆除 2. 混凝土强度等级:C15 3. 砂浆强度等级:MU5	座	13			
22	010401011003	旧砌筑检查井拆除	1. 旧砌筑检查井拆除	座	9			
23	031001006001	波纹管 DN500	1. 材质、规格:DN500 波纹管 2. 部位:商场内通道、大门通道	m	34			
24	010512008001	漏孔盖板镶边框	1. 混凝土强度等级:C15 2. 砂浆强度等级、配合比:MU5 3. 部位:排污沟检查口	套	175			
25	01B010	排污沟检查口人工破除及恢复	1. 排污沟检查口人工破除及恢复	处	24			
26	01B013	摊位拆除、转运、上车及外运	1. 摊位拆除、转运、上车及外运	个	2			
27	01B013	摊位修复 1 个及踏步修复 2 步	1. 摊位修复 1 个及踏步修复 2 步	处	1			
28	01B013	再杀房左侧面清淤破洞	1. 再杀房左侧面清淤破洞	处	1			
29	030411003001	桥架	1. 钢制槽式桥架 2. 部位:商场	m	650			
30	030411004001	配线	1. 名称:配线 2. 规格:铜芯 导线截面 ≤10mm ² 、6mm ² 、4mm ² 、2.5mm ² 、1.5mm ²	m	4600			
31	030412001001	普通灯具	1. 部位:商场内	套	280			

32	030502004001	电表	1. 名称: 电表 2. 部位: 商场	个	115			
33	030412001002	开关	1. 名称: 开关 2. 部位: 商场	套	120			
34	030412001003	插座	1. 名称: 插座 2. 部位: 商场	套	115			
35	030411005001	2p 空开	1. 名称: 2p 空开 2. 部位: 商场	个	115			
36	030411001001	80*50mm 镀锌方管	1. 名称: 镀锌方管 2. 规格: 80*50mm 3. 部位: 商场	m	240			
37	030404017001	配电箱	1. 名称: 配电箱 2. 部位: 商场	台	7			
38	01B013	角钢(包含刷漆)	1. 名称: 角钢(包含刷漆) 2. 部位: 商场	m	132			
39	01B013	镀锌方管	1. 名称: 镀锌方管 2. 部位: 商场	m	240			
40	01B013	零星配件	1. 名称: 零星配件 2. 部位: 商场	项	1			
41	2.1			项	1			
本页小计								
合 计								

注: 为记取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表-08

三、商务要求:

1、计划工期:45 日历天。

2、工程质量:符合国家现行有关施工质量验收规范标准。

3、付款方式: 按工程进度的 85%支付, 工程完成后付合同价的 90%, 工程竣工验收合格结算审计完成后支付至审计结算价的 95%, 剩余审计结算价的 5%作为质量保证金, 待质保期届满后 15 个工作日内无息付清。

四、其他要求:

1、供应商资质条件：(1)建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级及以上资质；(2)具备有效的营业执照。(3)具备有效的安全生产许可证。 2、项目经理(建造师)资格：供应商拟派项目经理须具备建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格。